



Comune di Grosseto

Settore Lavori Pubblici Servizio Mobilità e Manutenzioni

PNSS 2020 – Eliminazione fattori di rischio sull'asse stradale di viale Uranio in Grosseto, nel tratto compreso tra via Alabastro e via Mercurio

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato
10

Elenco Prezzi Unitari

Data: 31 Maggio 2021

Il Progettista:

Ing. Samuele Guerrini

Collaboratori del progettista:

Arch. Alessandra Cappelletti

Geom. Manuele Magnani

Geom. Katia Miraglia

Responsabile del procedimento:

Ing. Samuele Guerrini

Il Dirigente:

Ing. Raffaele Gualdani

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Eliminazione dei fattori di rischio di incidentalità sull'asse stradale di viale Uranio nel centro abitato di Grosseto

COMMITTENTE: Comune di Grosseto

Data, 01/06/2021

IL TECNICO
Ing. Guerrini Samuele

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N.P. 01	Fornitura di cordonato in pietra naturale travertino retto o curvo delle dimensioni di cm 15x20/25x100 compreso stuccatura di cemento bianco, smusso 2x2 sul lato a vista ed i pezzi necessari alla posa alla regola d'arte in conformità alla normativa vigente in materia. Compreso trasporto e scarico del materiale presso il cantiere. euro (quindici/01)	m	15,01
Nr. 2 N.P. 02	Costo per il conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti derivanti da fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (codice di riferimento CEER/EER 17 03 02) escluso il trasporto. euro (ventidue/83)	Tn	22,83
Nr. 3 TOS20_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentasei/31)	ora	36,31
Nr. 4 TOS21_01.B 04.003.010	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 euro (centoventuno/22)	m³	121,22
Nr. 5 TOS21_01.E 02.025.007	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3- "WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante euro (settantauno/86)	ml	71,86
Nr. 6 TOS21_01.E 02.025.010	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante euro (cinquantaquattro/24)	cad	54,24
Nr. 7 TOS21_01.E 02.025.012	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante euro (sessantauno/48)	ml	61,48
Nr. 8 TOS21_04.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (quattro/42)	m³	4,42
Nr. 9 TOS21_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento euro (sedici/11)	m³	16,11
Nr. 10 TOS21_04.B 03.001.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 11 TOS21_04.E 06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinee di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici euro (sedici/09)	m	16,09
Nr. 12 TOS21_04.E 06.017.001	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm euro (ventiuno/46)	m	21,46
Nr. 13 TOS21_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa euro (trentauno/60)	m²	31,60
Nr. 14 TOS21_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 15 TOS21_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc euro (tre/24)	m²	3,24
Nr. 16 TOS21_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 17 TOS21_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. euro (sei/25)	cad	6,25
Nr. 18 TOS21_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/60)	metroqua	

